

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

สถานที่ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม โรงเรียนบ้านแหลมดิน (หล่มน้ำตื้นอุ้มมัย) ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเขาคิชฌกูฏ สพ.พ.พัทลุง เขต 2

ประมาณราคาโดย นายโกวิท เกื้อคลัง ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 9 ตุลาคม 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	อาคารเรียนแบบ ป.1ก 3 ห้องเรียน	900	แผ่น	64	57,600	0	0	57,600	
	กระเบื้องลอนคู่สี ขนาด 0.50x1.20 ม.	1,800	อัน	10	18,000	0	0	18,000	
	อุปกรณ์ยึดเกาะ	100	ส.บ.ฟ.	545	54,500	0	0	54,500	
	แผ่นไม้ 1.5 นิ้ว x 3 นิ้ว x 2 ม.	90	แผ่น	64	5,760	0	0	5,760	
	กระเบื้องเคลือบสีน้ำตาล	56	แผ่น	64	3,584	0	0	3,584	
	กระเบื้องเคลือบสีเทา	2	แผ่น	50	100	0	0	100	
	กระเบื้องเคลือบสีฟ้า 3 ทาง	15	ส.บ.ฟ.	452	6,780	69	1,035	7,815	
	ไม้เชิงชาย 1 นิ้ว x 8 นิ้ว x 3 เมตร	37	แผ่น	192	7,104	69	2,553	9,657	
	ไม้ปิดล้อมกระเบื้อง 3/4 นิ้ว x 6 นิ้ว x 3 เมตร	360	ตร.ม.	0	0	7	2,520	2,520	
	ค่าร้อยถอนกระเบื้องหลังคา	360	ตร.ม.	0	0	31	11,160	11,160	
	ค่าติดตั้งกระเบื้องหลังคา								
	งานเพดาน								
	ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี	216	ตร.ม.	285	61,560	75	16,200	77,760	
	ค่าร้อยถอนกระเบื้องหลังคา	216	ตร.ม.	0	0	7	1,512	1,512	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (1)								249,968	
ค่าใช้จ่ายในรูป Factor F (2)								1,2726	
รวมค่าดำเนินการทั้งสิ้น (1) x (2)								318,109	
								305,500	ยอดสุทธิ

(สามแสนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ

ผู้ประมาณราคา

